

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรภูู่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น
อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรดิตถ์ ๑ แห่ง

๑. ความเป็นมา

ด้านศุลกากรทุ่งช้าง เป็นด้านศุลกากร ในพื้นที่สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ สังกัดกรมศุลกากร มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน พิจิตร พิษณุโลก อุดรดิตถ์ และเพชรบูรณ์ มีด่านพรมแดนที่กำหนดโดยกฎกระทรวงอยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ๑. ด่านพรมแดนห้วยโก้น ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโก้น อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดน่าน และ ๒. ด่านพรมแดนภูู่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรดิตถ์ ด่านพรมแดนทั้งสองแห่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรตามที่กระทรวงมหาดไทย กำหนด โดยด่านพรมแดนภูู่มีระยะทางห่างจากด้านศุลกากรทุ่งช้าง ๒๔๖ กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔ ชั่วโมง ๓๐ นาที เส้นทางในการเดินทางจากด่านพรมแดนถึงด้านศุลกากรมีระยะทางไกลเส้นทางเป็นภูเขา สูงชันส่งผลให้ไม่สะดวกในการติดต่อราชการ การปฏิบัติพิธีการศุลกากร ของประชาชนที่มาติดต่อราชการ ประกอบกับ เจ้าหน้าที่ศุลกากรต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งด่านพรมแดนไม่มีอาคารที่ทำการศุลกากร ไม่มีอาคารที่พักอาศัย ไม่มีอาคารตรวจสินค้า และไม่มีอาคารเก็บรักษาของกลาง ดังนั้นเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของทางราชการ ประชาชนผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร รองรับบทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของด่านพรมแดนภูู่ที่จะขยายตัวมากขึ้นตามการขยายตัวของการค้าไทย-ลาว จึงขอรับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐ เพื่อจัดจ้างก่อสร้าง ด้านศุลกากรภูู่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบฯ

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างด้านศุลกากรภูู่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรดิตถ์ ประกอบด้วย อาคารตรวจผู้โดยสาร อาคารตรวจสินค้า อาคารสำนักงานศุลกากร อาคารเก็บของกลาง อาคารพักอาศัยของเจ้าหน้าที่ อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล ห้องน้ำสาธารณะ อาคารด่านชั่งน้ำหนัก อาคารระบบไฟฟ้า โรงจอดรถ บัอมตรวจการ และภูมิทัศน์ในด้านศุลกากรภูู่ฯ ให้มีมาตรฐานระดับสากล รองรับการพัฒนาขยายตัวของปริมาณการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ

๓. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

ชื่อโครงการก่อสร้างด้านศุลกากรภูู่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรดิตถ์ ๑ แห่ง

วงเงินงบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๗๒,๕๖๘,๗๐๐.- บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๔๕,๑๓๗,๓๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) และผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ จำนวน ๑๔๕,๑๓๗,๔๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น ๓๖๒,๘๔๓,๔๐๐.- บาท (สามร้อยหกสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านศุลกากรทุ่งช้าง สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ กรมศุลกากร ที่ตั้ง ตำบลปอน อำเภอกู่ช้าง จังหวัดน่าน

๔. คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ

- (๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
- (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- (๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- (๔) ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- (๕) ไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินการในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- (๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- (๗) เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- (๘) ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมศุลกากร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- (๙) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- (๑๐) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- (๑๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างอาคาร, งานก่อสร้างถนน และงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันเท่านั้น โดยมีผลงานมูลค่างานก่อสร้างโครงการไม่น้อยกว่า ๑๔๕,๑๓๗,๓๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่กรมศุลกากรเชื่อถือ รวมทั้งจะต้องเป็นผลงานที่ทำแล้วเสร็จตามสัญญา โดยมีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
- (๑๒) ผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้ร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๑๓) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

(๑๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอ ไม่เกิน ๙๐ วัน)

๕. เอกสารหรือหลักฐานในการยื่นข้อเสนอราคา

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหรือหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

(ก) ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้

๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อสายชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑)

๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

ก) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

ข) สำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

/(ข) ส่วนที่ ๒...

(ข) ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้

๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓) บัญชีรายการก่อสร้างจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรได้ด้วย

๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

ก) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

๖. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ

(๑) งานก่อสร้างครั้งนี้เป็นงานจ้างก่อสร้างด้านศิลปการภูดู พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี ให้ดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างและรายการประกอบแบบโครงการก่อสร้างด้านศิลปการภูดู พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี ๑ แห่ง ของบริษัท วอลลูม แมททริกส์ จำกัด โดยสรุปขอบเขตงานได้ ดังนี้

(๑.๑) งานภูมิสถาปัตย์ งานผังบริเวณ และงานโยธา เล่มที่ ๑ IF จำนวน ๑๔๙ แผ่น

(๑.๒) งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร เล่มที่ ๒ B๑ จำนวน ๑๑๓ แผ่น

(๑.๓) งานก่อสร้างอาคารตรวจสินค้า เล่มที่ ๓ B๒ จำนวน ๑๐๖ แผ่น

(๑.๔) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานศิลปการภูดู เล่มที่ ๔ B๓ จำนวน ๑๑๙ แผ่น

(๑.๕) งานก่อสร้างอาคารเก็บของกลาง เล่มที่ ๕ B๔ จำนวน ๖๔ แผ่น

(๑.๖) งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ (หลัง A,B) เล่มที่ ๖ B๕ จำนวน ๑๖๘ แผ่น

(๑.๗) งานก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ (หลัง C) เล่มที่ ๗ B๖ จำนวน ๑๐๔ แผ่น

(๑.๘) งานก่อสร้างอาคารอื่น ๆ ประกอบด้วย อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล อาคารห้องน้ำสาธารณะ อาคารป้อมตรวจการ โรงจอดรถ ๘ คัน อาคารงานระบบไฟฟ้า และอาคารพักขยะ เล่มที่ ๘ B๗ จำนวน ๑๑๗ แผ่น

ทั้งนี้ รายละเอียดของงานก่อสร้าง ให้ถือปฏิบัติตามแบบประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔) และแบบสรุปราคาก่อสร้าง (ปร.๕) ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมศิลปการที่ ๖๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรวมทั้งรายการประกอบแบบของบริษัท วอลลูม แมททริกส์ จำกัด เล่มที่ ๑ จำนวน ๖๖๘ แผ่น และเล่มที่ ๒ (งานทาง) จำนวน ๒๗๐ แผ่น โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้

(๒) งานก่อสร้างตามโครงการฯ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(๓) งานก่อสร้างตามโครงการฯ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นวัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศเป็นลำดับแรกก่อน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้างดังกล่าว ยังไม่ครบร้อยละที่กำหนดให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศที่จะใช้ทั้งหมดตามข้อ (๒) แล้วจึงให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นเพิ่มเติม เพื่อให้ครบร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศที่จะใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(๔) งานก่อสร้างตามโครงการฯ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องจัดทำเอกสารตามแบบที่กำหนดไว้ ยื่นต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา ดังนี้

(ก) แผนการใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ทั้งหมดตามสัญญา

(ข) แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

(๑) กรมศุลกากร โดยด่านศุลกากรทุ่งช้าง จะใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ

(๒) หากมีผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนั้นแล้วมีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

หากผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ไม่ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนฯ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็จะไม่ได้รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ไม่ยื่นสำเนาขึ้นทะเบียนฯ ไม่ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

(๓) หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๘. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างกับกรมศุลกากร ภายในกำหนดเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้าง ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาซึ่งหลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ให้แก่ด้านฯ (ให้สั่งจ่ายในนาม “กรมศุลกากร (พักรายได้) โดย ..ชื่อผู้รับจ้าง..”) ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือ ก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ต้องจัดทำบัญชีรับจ่ายและ ยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็น คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกรมศุลกากร สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อกวน นิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการเพิกถอนรายชื่อ จากบัญชีดังกล่าวแล้ว

๙. ระยะเวลาดำเนินการ

ต้องดำเนินงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา และส่งมอบงานภายในกำหนดเวลา ๑,๐๙๕ วัน (หนึ่งพันเก้าสิบห้าวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑๐. ระยะเวลาส่งมอบงานและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

การส่งมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง กำหนดจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕% ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องนำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกัน ออิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ำประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น และกรมศุลกากรจะคืนหนังสือค้ำประกันดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อกรมศุลกากร ได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างในแต่ละงวด ครบถ้วนแล้ว และจะแบ่งจ่ายตามงวดงานที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จที่กำหนดไว้ในแต่ละงวดงาน และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว แบ่งออกเป็น ๒๗๑ งวดงาน (รายละเอียดเป็นไปตาม งวดงานและงวดเงินที่แนบ)

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถทำงานใดก่อนก็ได้ หากไม่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงหรือขั้นตอน การทำงานทางวิชาช่าง และผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังที่ละงวดงาน หรือจะส่งมอบพร้อมกัน ที่ละหลายงวดงานก็ได้ หากผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน แต่ละงวด ยกเว้นงวดงานที่ ๑ ให้ส่งเป็นงวดแรก และงวดสุดท้าย จะต้องส่งเป็นลำดับสุดท้ายเท่านั้น

๑๑. อัตราค่าปรับในกรณีส่งมอบงานล่าช้า

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระ ค่าปรับให้แก่กรมศุลกากร ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างก่อสร้างที่เกิดขึ้นภายในกำหนดเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมศุลกากรโดยด่านศุลกากรทุ่งช้างได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายในกำหนดเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๓. รายละเอียดอื่น ๆ

(๑) กรมศุลกากร สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างก่อสร้างที่พักคนงานในพื้นที่ เว้นแต่มีเหตุแห่งความจำเป็น ผู้รับจ้างยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(๒) ผู้สนใจสามารถพิจารณา เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบบรูปารายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรภูตู พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี ๑ แห่ง เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวไปยังหน่วยงาน ตามรายละเอียดดังนี้

(๒.๑) สถานที่ติดต่อ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐

(๒.๒) ทางไปรษณีย์แบบตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองส่งมายัง นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง ที่อยู่ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ๕๕๑๓๐

(๒.๓) ทางโทรศัพท์/ทางโทรสาร ๐-๕๕๗๑-๙๖๙๕, ๐-๕๑๘๓-๗๓๙๔๕

(๒.๔) ทาง e-mail โดยระบุชื่อผู้แสดงความคิดเห็นได้ที่ ๗๔๑๙๐๐๐๐@customs.go.th

(๒.๕) ทางเว็บไซต์ โดยระบุชื่อผู้แสดงความคิดเห็นได้ที่ www.gprocurement.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

ทั้งนี้ ผู้ที่จะแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือวิจารณ์ให้ดำเนินการได้ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันที่ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ เพื่อด่านศุลกากรทุ่งช้าง จะได้นำข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายพงษ์ธร จำแสน)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจักรพงษ์ ชินบุตร)

หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปราม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายณัฐพล กันทะศิลป์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายรังสรรค์ นันตะภูมิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ

(นายณฤพล ตติย์ธานุกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ

รายการแบ่งงวดงาน และงวดเงิน

โครงการก่อสร้างด้านผู้ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง

ระยะเวลาในการก่อสร้าง 1,095 วัน

ส่วนที่ 1	งานอำนวยความสะดวก	คิดเป็นร้อยละ	1.040	งวดที่	1 - 2	จำนวน	2 งวด
ส่วนที่ 2	งานรื้อถอนอาคาร	คิดเป็นร้อยละ	0.050	งวดที่	3 -	จำนวน	1 งวด
ส่วนที่ 3	งานขุด ถมดิน						
	3.1 งานดินขุด และดินถมโดยใช้เครื่องจักร	คิดเป็นร้อยละ	5.220	งวดที่	4 - 12	จำนวน	9 งวด
	3.2 งานกำแพงกันดิน	คิดเป็นร้อยละ	1.680	งวดที่	13 - 20	จำนวน	8 งวด
ส่วนที่ 4	งานโยธา และงานถนน						
	4.1 งานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117	คิดเป็นร้อยละ	9.310	งวดที่	21 - 29	จำนวน	9 งวด
	4.2 งานถนนทางเข้าหลัก	คิดเป็นร้อยละ	1.870	งวดที่	30 - 36	จำนวน	7 งวด
	4.3 งานถนนทางต่อเชื่อมทางเข้าหลัก	คิดเป็นร้อยละ	0.270	งวดที่	37 - 43	จำนวน	7 งวด
	4.4 งานถนนทางเข้าสำนักงาน	คิดเป็นร้อยละ	0.730	งวดที่	44 - 50	จำนวน	7 งวด
	4.5 งานถนนทางเข้าลานเก็บของกลาง	คิดเป็นร้อยละ	0.640	งวดที่	51 - 57	จำนวน	7 งวด
	4.6 งานลานอาคารเก็บของกลาง	คิดเป็นร้อยละ	1.250	งวดที่	58 - 64	จำนวน	7 งวด
	4.7 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานโยธา	คิดเป็นร้อยละ	6.340	งวดที่	65 - 74	จำนวน	10 งวด
	4.8 งานวางระบายน้ำ	คิดเป็นร้อยละ	0.720	งวดที่	75 - 78	จำนวน	4 งวด
	4.9 งานรั้วรอบโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	2.200	งวดที่	79 - 87	จำนวน	9 งวด
	4.10 งานทาสีตีเส้นจราจร	คิดเป็นร้อยละ	0.120	งวดที่	88 - 89	จำนวน	2 งวด
	4.11 งานป้ายจราจร และป้ายบอกทาง	คิดเป็นร้อยละ	0.300	งวดที่	90 - 91	จำนวน	2 งวด
ส่วนที่ 5	งาน Landscape	คิดเป็นร้อยละ	1.550	งวดที่	92 - 102	จำนวน	11 งวด
ส่วนที่ 6	งานอาคาร						
	6.1 อาคารผู้โดยสาร (Passenger Terminal)	คิดเป็นร้อยละ	12.950	งวดที่	103 - 120	จำนวน	18 งวด
	6.2 อาคารตรวจสินค้า (Cargo Terminal)	คิดเป็นร้อยละ	11.890	งวดที่	121 - 138	จำนวน	18 งวด
	6.3 อาคารสำนักงานศุลกากร (Customs House and Admin. Offi	คิดเป็นร้อยละ	10.600	งวดที่	139 - 156	จำนวน	18 งวด
	6.4 อาคารเก็บของกลาง (Warehouse)	คิดเป็นร้อยละ	2.870	งวดที่	157 - 165	จำนวน	9 งวด
	6.5 อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต(หลัง A)	คิดเป็นร้อยละ	5.790	งวดที่	166 - 183	จำนวน	18 งวด
	6.6 อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต(หลัง B)	คิดเป็นร้อยละ	5.790	งวดที่	184 - 201	จำนวน	18 งวด
	6.7 อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต (หลัง C)	คิดเป็นร้อยละ	6.110	งวดที่	202 - 219	จำนวน	18 งวด
	งานระบบไฟฟ้าแรงสูงสำหรับอาคารบ้านพักข้าราชการ	คิดเป็นร้อยละ	0.680	งวดที่	220 - 221	จำนวน	2 งวด
	6.8 อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ 1	คิดเป็นร้อยละ	0.560	งวดที่	222 - 226	จำนวน	5 งวด
	6.9 อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ 2	คิดเป็นร้อยละ	1.090	งวดที่	227 - 231	จำนวน	5 งวด
	6.10 อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ 1	คิดเป็นร้อยละ	1.380	งวดที่	232 - 239	จำนวน	8 งวด
	6.11 อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ 2	คิดเป็นร้อยละ	1.380	งวดที่	240 - 247	จำนวน	8 งวด
	6.12 อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ 3	คิดเป็นร้อยละ	1.380	งวดที่	248 - 255	จำนวน	8 งวด
	6.13 อาคารป้อมตรวจการ	คิดเป็นร้อยละ	0.340	งวดที่	256 -	จำนวน	1 งวด
	6.14 โรงจอดรถ	คิดเป็นร้อยละ	0.490	งวดที่	257 -	จำนวน	1 งวด
	6.15 อาคารงานระบบไฟฟ้า หลังที่ 1	คิดเป็นร้อยละ	0.780	งวดที่	258 - 260	จำนวน	3 งวด
	6.16 อาคารงานระบบไฟฟ้า หลังที่ 2	คิดเป็นร้อยละ	0.460	งวดที่	261 - 263	จำนวน	3 งวด
	6.17 อาคารพักขยะ	คิดเป็นร้อยละ	0.110	งวดที่	264 -	จำนวน	1 งวด
	6.18 อาคารด่านขึ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.860	งวดที่	265 - 270	จำนวน	6 งวด
ส่วนที่ 7	งานงวดสุดท้าย	คิดเป็นร้อยละ	1.200	งวดที่	271 -	จำนวน	1 งวด
รวมคิดเป็นร้อยละ			100.000			จำนวนงวดรวม	271 งวด

ส่วนที่ 1 งานอำนวยการ

คิดเป็นร้อยละ 1.040

- งวดที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 0.680 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- ส่งหนังสือขออนุญาตเข้าดำเนินการก่อสร้าง ต่อหน่วยงานเจ้าของสถานที่แล้วเสร็จ
 - จัดทำแผนงานการก่อสร้าง และทำระบบป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน รื้อชั่วคราว ให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเสร็จ
 - จัดทำอาคารสำนักงาน, โรงเก็บของชั่วคราว และจัดทำโต๊ะ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบงานก่อสร้าง ตามเงื่อนไขและข้อผูกพันแล้วเสร็จ
 - จัดทำอาคารสำนักงานชั่วคราวตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้แล้วเสร็จ
 - จัดทำป้ายโครงการและเตรียมพื้นที่สำหรับแสดงตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ และให้ติดตั้งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้างจนกว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 0.360 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- ปรับพื้นที่ที่เกิดขวางทางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - เจาะสำรวจดินแล้วเสร็จ
 - กำหนดขอบเขตตำแหน่งก่อสร้างอาคาร พร้อมกำหนดค่าระดับแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

ส่วนที่ 2 งานรื้อถอนอาคาร

คิดเป็นร้อยละ 0.050

- งวดที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 0.050 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานรื้อถอนอาคารจุดผ่านแดนถาวรภูตู๋ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเคลื่อนย้ายอาคารสำนักงานศุลกากรชั่วคราว จุดผ่านแดนภูตู๋ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเคลื่อนย้ายอาคารเครื่องปั้นไฟ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

ส่วนที่ 3 งานขุด ถมดิน

คิดเป็นร้อยละ 5.220

3.1 งานดินขุด และดินถมโดยใช้เครื่องจักร

- งวดที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 0.520 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานดินขุด และดินถมโดยใช้เครื่องจักร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 10%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 0.520 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานดินขุด และดินถมโดยใช้เครื่องจักร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 0.520 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานดินขุด และดินถมโดยใช้เครื่องจักร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่	15	คิดเป็นร้อยละ 0.280	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
	เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
	- งานกำแพงกันดิน 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75%		
	- งานกำแพงกันดิน 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75%		
	- งานกำแพงกันดิน 6 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75%		
	ให้แล้วเสร็จภายใน	150	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	16	คิดเป็นร้อยละ 0.280	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
	เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
	- งานกำแพงกันดิน 1 แล้วเสร็จทั้งหมด		
	- งานกำแพงกันดิน 2 แล้วเสร็จทั้งหมด		
	- งานกำแพงกันดิน 6 แล้วเสร็จทั้งหมด		
	ให้แล้วเสร็จภายใน	180	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	17	คิดเป็นร้อยละ 0.140	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
	เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
	- งานกำแพงกันดิน 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25%		
	- งานกำแพงกันดิน 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25%		
	- งานกำแพงกันดิน 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25%		
	ให้แล้วเสร็จภายใน	210	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	18	คิดเป็นร้อยละ 0.140	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
	เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
	- งานกำแพงกันดิน 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%		
	- งานกำแพงกันดิน 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%		
	- งานกำแพงกันดิน 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%		
	ให้แล้วเสร็จภายใน	240	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	19	คิดเป็นร้อยละ 0.140	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
	เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
	- งานกำแพงกันดิน 3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75%		
	- งานกำแพงกันดิน 4 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75%		
	- งานกำแพงกันดิน 5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75%		
	ให้แล้วเสร็จภายใน	300	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	20	คิดเป็นร้อยละ 0.140	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
	เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
	- งานกำแพงกันดิน 3 แล้วเสร็จทั้งหมด		
	- งานกำแพงกันดิน 4 แล้วเสร็จทั้งหมด		
	- งานกำแพงกันดิน 5 แล้วเสร็จทั้งหมด		
	ให้แล้วเสร็จภายใน	365	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

ส่วนที่ 4 งานโยธา และงานถนน

4.1 งานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117

คิดเป็นร้อยละ 9.310

งวดที่	21	คิดเป็นร้อยละ 0.280	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
- งานดินถมคันทาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %			
ให้แล้วเสร็จภายใน	210	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	22	คิดเป็นร้อยละ 0.370	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
- งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %			
- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %			
- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 2-2.40x2.40 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %			
ให้แล้วเสร็จภายใน	240	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	23	คิดเป็นร้อยละ 0.470	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
- งานดินถมคันทาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 75			
- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %			
- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 2-2.40x2.40 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %			
ให้แล้วเสร็จภายใน	270	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	24	คิดเป็นร้อยละ 0.470	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
- งานดินถมคันทาง แล้วเสร็จทั้งหมด			
- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %			
- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %			
- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 2-2.40x2.40 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %			
ให้แล้วเสร็จภายใน	300	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	25	คิดเป็นร้อยละ 0.550	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด			
- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %			
- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 2-2.40x2.40 แล้วเสร็จทั้งหมด			
- งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %			
ให้แล้วเสร็จภายใน	330	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	26	คิดเป็นร้อยละ 1.910	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด			
- งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %			
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %			
- งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %			
ให้แล้วเสร็จภายใน	365	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	27	คิดเป็นร้อยละ 1.770	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
- งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %			
- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %			

			- งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 % ให้แล้วเสร็จภายใน 395 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	28	คิดเป็นร้อยละ 1.770	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด - งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 % - งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 % ให้แล้วเสร็จภายใน 425 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	29	คิดเป็นร้อยละ 1.720	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จทั้งหมด - งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน 455 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
4.2	งานถนนทางเข้าหลัก	คิดเป็นร้อยละ 1.870	
งวดที่	30	คิดเป็นร้อยละ 0.100	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 % ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	31	คิดเป็นร้อยละ 0.100	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 % - งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 % ให้แล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	32	คิดเป็นร้อยละ 0.170	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 % - งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 % - งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 % ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	33	คิดเป็นร้อยละ 0.430	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานดินถมคันทาง แล้วเสร็จทั้งหมด - งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 % - งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 % - งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 % ให้แล้วเสร็จภายใน 330 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	34	คิดเป็นร้อยละ 0.400	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด - งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 % - งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %

		ให้แล้วเสร็จภายใน	365	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	35	คิดเป็นร้อยละ	0.370	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานทราดยาบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด		
		- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	395	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	36	คิดเป็นร้อยละ	0.300	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จทั้งหมด		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	425	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
4.3	งานถนนทางต่อเชื่อมทางเข้าหลัก	คิดเป็นร้อยละ	0.270	
งวดที่	37	คิดเป็นร้อยละ	0.020	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	270	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	38	คิดเป็นร้อยละ	0.020	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %		
		- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	300	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	39	คิดเป็นร้อยละ	0.030	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %		
		- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %		
		- งานทราดยาบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	330	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	40	คิดเป็นร้อยละ	0.060	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานดินถมคันทาง แล้วเสร็จทั้งหมด		
		- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %		
		- งานทราดยาบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %		
		- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	365	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	41	คิดเป็นร้อยละ	0.050	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด		
		- งานทราดยาบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %		
		- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %		
		ให้แล้วเสร็จภายใน	395	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	42	คิดเป็นร้อยละ	0.050	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			- งานทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด	
			- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %	
			ให้แล้วเสร็จภายใน 425 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่	43	คิดเป็นร้อยละ 0.040	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จทั้งหมด	
			ให้แล้วเสร็จภายใน 455 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา	
4.4	งานถนนทางเข้าสำนักงาน	คิดเป็นร้อยละ 0.730		
งวดที่	44	คิดเป็นร้อยละ 0.040	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			- งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %	
			ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่	45	คิดเป็นร้อยละ 0.050	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			- งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %	
			- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %	
			ให้แล้วเสร็จภายใน 330 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่	46	คิดเป็นร้อยละ 0.080	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			- งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %	
			- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %	
			- งานทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %	
			ให้แล้วเสร็จภายใน 365 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่	47	คิดเป็นร้อยละ 0.150	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			- งานดินถมคันทาง แล้วเสร็จทั้งหมด	
			- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %	
			- งานทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %	
			- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %	
			ให้แล้วเสร็จภายใน 395 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่	48	คิดเป็นร้อยละ 0.150	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด	
			- งานทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %	
			- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %	
			ให้แล้วเสร็จภายใน 425 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่	49	คิดเป็นร้อยละ 0.150	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
			เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
			- งานทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด	
			- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %	

		ให้แล้วเสร็จภายใน	455	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	50	คิดเป็นร้อยละ	0.110	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จทั้งหมด			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	485	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
4.5	งานถนนทางเข้าลานเก็บของกลาง			คิดเป็นร้อยละ	0.640
งวดที่	51	คิดเป็นร้อยละ	0.030	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	330	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	52	คิดเป็นร้อยละ	0.040	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %			
		- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	365	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	53	คิดเป็นร้อยละ	0.100	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %			
		- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %			
		- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %			
		- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 3-2.40x2.10 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	395	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	54	คิดเป็นร้อยละ	0.100	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานดินถมคันทาง แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %			
		- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %			
		- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 3-2.40x2.10 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %			
		- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 %			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	425	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	55	คิดเป็นร้อยละ	0.140	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %			
		- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 3-2.40x2.10 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 %			
		- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 %			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	455	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	56	คิดเป็นร้อยละ	0.130	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำ ขนาด 3-2.40x2.10 แล้วเสร็จทั้งหมด			

			- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 % ให้แล้วเสร็จภายใน 485 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	57	คิดเป็นร้อยละ 0.100	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน 515 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
4.6	งานลานอาคารเก็บของกลาง	คิดเป็นร้อยละ 1.250	
งวดที่	58	คิดเป็นร้อยละ 0.070	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 % ให้แล้วเสร็จภายใน 395 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	59	คิดเป็นร้อยละ 0.080	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 % - งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 % ให้แล้วเสร็จภายใน 425 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	60	คิดเป็นร้อยละ 0.190	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานดินถมคันทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 % - งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 % - งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 % ให้แล้วเสร็จภายใน 455 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	61	คิดเป็นร้อยละ 0.200	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานดินถมคันทาง แล้วเสร็จทั้งหมด - งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 % - งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 % - งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 25 % ให้แล้วเสร็จภายใน 485 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	62	คิดเป็นร้อยละ 0.270	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานรองพื้นทางลูกรัง หนา 0.20 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด - งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 % - งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50 % ให้แล้วเสร็จภายใน 515 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	63	คิดเป็นร้อยละ 0.250	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ - งานทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.10 ม. แล้วเสร็จทั้งหมด - งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 25 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 75 % ให้แล้วเสร็จภายใน 545 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	64	คิดเป็นร้อยละ 0.190	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

		- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 25 ซม. แล้วเสร็จทั้งหมด	
	ให้แล้วเสร็จภายใน	575	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
4.7	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานโยธา	คิดเป็นร้อยละ	6.340
งวดที่	65	คิดเป็นร้อยละ 0.150	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานดินซุด ลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40 %	
		- งานทรายรองท่อร้อยสาย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20 %	
	ให้แล้วเสร็จภายใน	455	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	66	คิดเป็นร้อยละ 0.650	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานดินซุด ลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60 %	
		- งานทรายรองท่อร้อยสาย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40 %	
		- งานวางท่อร้อยสายและ Duct Bank W/Concrete แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 15%	
	ให้แล้วเสร็จภายใน	485	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	67	คิดเป็นร้อยละ 0.650	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานดินซุด ลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80 %	
		- งานทรายรองท่อร้อยสาย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60 %	
		- งานวางท่อร้อยสายและ Duct Bank W/Concrete แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%	
	ให้แล้วเสร็จภายใน	515	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	68	คิดเป็นร้อยละ 0.650	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานดินซุด ลึกไม่น้อยกว่า 60 ซม. แล้วเสร็จทั้งหมด	
		- งานทรายรองท่อร้อยสาย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80 %	
		- งานวางท่อร้อยสายและ Duct Bank W/Concrete แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 45%	
	ให้แล้วเสร็จภายใน	545	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	69	คิดเป็นร้อยละ 0.940	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานทรายรองท่อร้อยสาย แล้วเสร็จทั้งหมด	
		- งานวางท่อร้อยสายและ Duct Bank W/Concrete แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%	
		- งานเดินสายไฟและสายสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%	
	ให้แล้วเสร็จภายใน	575	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	70	คิดเป็นร้อยละ 0.860	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานวางท่อร้อยสายและ Duct Bank W/Concrete แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%	
		- งานเดินสายไฟและสายสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%	
		- งานดินถมกลับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30 %	
	ให้แล้วเสร็จภายใน	605	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	71	คิดเป็นร้อยละ 0.900	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานวางท่อร้อยสายและ Duct Bank W/Concrete แล้วเสร็จทั้งหมด	

		- งานเดินสายไฟและสายสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%	
		- งานดินถมกลับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30 %	
		ให้แล้วเสร็จภายใน 635	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	72	คิดเป็นร้อยละ 0.750	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานเดินสายไฟและสายสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%	
		- ติดตั้งงานระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%	
		- งานดินถมกลับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60 %	
		ให้แล้วเสร็จภายใน 665	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	73	คิดเป็นร้อยละ 0.390	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานดินถมกลับ แล้วเสร็จทั้งหมด	
		- ติดตั้งงานระบบกล้องวงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%	
		- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%	
		ให้แล้วเสร็จภายใน 695	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	74	คิดเป็นร้อยละ 0.400	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแล้วเสร็จทั้งหมด	
		- งานระบบไฟฟ้า สื่อสารของงานโยธา แล้วเสร็จทั้งหมด	
		ให้แล้วเสร็จภายใน 730	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
4.8 งานวางระบายน้ำ		คิดเป็นร้อยละ 0.720	
งวดที่	75	คิดเป็นร้อยละ 0.180	ของค่าก่อสร้างทั้งๆ ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานวางระบายน้ำ (เปิด) คสล. หน้า 8 ซม. ไม่น้อยกว่า 25%	
		ให้แล้วเสร็จภายใน 300	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	76	คิดเป็นร้อยละ 0.180	ของค่าก่อสร้างทั้งๆ ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานวางระบายน้ำ (เปิด) คสล. หน้า 8 ซม. ไม่น้อยกว่า 50%	
		ให้แล้วเสร็จภายใน 365	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	77	คิดเป็นร้อยละ 0.180	ของค่าก่อสร้างทั้งๆ ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานวางระบายน้ำ (เปิด) คสล. หน้า 8 ซม. ไม่น้อยกว่า 75%	
		ให้แล้วเสร็จภายใน 425	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	78	คิดเป็นร้อยละ 0.180	ของค่าก่อสร้างทั้งๆ ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานวางระบายน้ำ (เปิด) คสล. หน้า 8 ซม. แล้วเสร็จทั้งหมด	
		ให้แล้วเสร็จภายใน 485	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
4.9 งานรั้วรอบโครงการ		คิดเป็นร้อยละ 2.200	
งวดที่	79	คิดเป็นร้อยละ 0.220	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	

ให้แล้วเสร็จภายใน 665 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

		- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%		
		ให้แล้วเสร็จภายใน 1060	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	89	คิดเป็นร้อยละ 0.0600	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จทั้งหมด		
		ให้แล้วเสร็จภายใน 1095	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
4.11	งานป้ายจราจร และป้ายบอกทาง	คิดเป็นร้อยละ 0.300		
งวดที่	90	คิดเป็นร้อยละ 0.1500	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานป้ายจราจรและป้ายบอกทาง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%		
		ให้แล้วเสร็จภายใน 1030	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	91	คิดเป็นร้อยละ 0.1500	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานป้ายจราจรและป้ายบอกทาง แล้วเสร็จทั้งหมด		
		ให้แล้วเสร็จภายใน 1060	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
ส่วนที่	5	งาน Landscape	คิดเป็นร้อยละ 1.550	
งวดที่	92	คิดเป็นร้อยละ 0.190	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานวัสดุพื้นแข็ง (HARDSCAPE) บริเวณลานรถ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%		
		ให้แล้วเสร็จภายใน 730	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	93	คิดเป็นร้อยละ 0.120	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานวัสดุพื้นแข็ง (HARDSCAPE) บริเวณสำนักงาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%		
		ให้แล้วเสร็จภายใน 790	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	94	คิดเป็นร้อยละ 0.150	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานวัสดุพื้นแข็ง (HARDSCAPE) บริเวณพักอาศัย แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%		
		ให้แล้วเสร็จภายใน 850	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	95	คิดเป็นร้อยละ 0.090	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานประติมากรรมและรั้วโปร่ง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%		
		ให้แล้วเสร็จภายใน 880	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	96	คิดเป็นร้อยละ 0.100	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้		
		- งานปลูกต้นไม้และวัสดุพืชพันธุ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%		
		ให้แล้วเสร็จภายใน 910	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	97	คิดเป็นร้อยละ 0.100	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปลูกต้นไม้และวัสดุพืชพันธุ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 940 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 98 คิดเป็นร้อยละ 0.100 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปลูกต้นไม้และวัสดุพืชพันธุ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 970 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 99 คิดเป็นร้อยละ 0.180 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโคมไฟและงานไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1000 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 100 คิดเป็นร้อยละ 0.180 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโคมไฟและงานไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1030 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 101 คิดเป็นร้อยละ 0.180 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโคมไฟและงานไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1060 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 102 คิดเป็นร้อยละ 0.160 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานภูมิสถาปัตย์ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 1095 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

ส่วนที่ 6 งานอาคาร

6.1 อาคารผู้โดยสาร (Passenger Terminal) คิดเป็นร้อยละ 12.950

งวดที่ 103 คิดเป็นร้อยละ 0.270 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างฐานแผ่ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 365 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 104 คิดเป็นร้อยละ 0.690 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา บันได คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

ให้แล้วเสร็จภายใน 425 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 105 คิดเป็นร้อยละ 0.660 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด

			- งานเสา บันได คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50% - งานเดินท่อ ฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ - งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
		ให้แล้วเสร็จภายใน	455 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	106	คิดเป็นร้อยละ 0.660	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานเสา บันได คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด - งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%	
		ให้แล้วเสร็จภายใน	485 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	107	คิดเป็นร้อยละ 0.540	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด - งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50% - งานฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ	
		ให้แล้วเสร็จภายใน	515 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	108	คิดเป็นร้อยละ 0.790	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด - งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30% - งานก่อผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80% - งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40% - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%	
		ให้แล้วเสร็จภายใน	545 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	109	คิดเป็นร้อยละ 0.950	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80% - งานก่อผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด - งานฉาบผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40% - งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด - งานเดินท่อย่อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด	
		ให้แล้วเสร็จภายใน	575 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	110	คิดเป็นร้อยละ 1.090	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด - งานฉาบผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90% - งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50% - งานทาสีรองพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 80% - งานฝ้าเพดาน ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40% - งานก่อผนัง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%	

- งานฉาบผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - งานเดินสายไฟฟ้า ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 605 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 111 คิดเป็นร้อยละ 1.100 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานก่อผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
 - งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 635 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 112 คิดเป็นร้อยละ 0.860 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานฉาบผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานทาสีรองพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 80%
 - งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานปูพื้น บั้วพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 665 . วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 113 คิดเป็นร้อยละ 0.710 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานฝ้าเพดาน ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานปูพื้น บั้วพื้น ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานติดตั้งประตุน้ำต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานพื้นบันไดและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 695 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 114 คิดเป็นร้อยละ 0.940 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานระบบท่อน้ำและฉนวนหุ้มท่อน้ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 115 คิดเป็นร้อยละ 0.850 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานปูพื้น บั้วพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานปูพื้น บั้วพื้น ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานพื้นบันไดและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเปิดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%

ให้แล้วเสร็จภายใน 760 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 116 คิดเป็นร้อยละ 0.810 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบท่อน้ำและฉนวนหุ้มท่อน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 790 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 117 คิดเป็นร้อยละ 0.970 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งงานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 820 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 118 คิดเป็นร้อยละ 0.750 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานระบบหน้าอาคารระบายอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 850 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 119 คิดเป็นร้อยละ 0.120 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- ติดตั้งงานผ้า幔 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1060 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 120 คิดเป็นร้อยละ 0.190 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานผ้า幔 แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 1095 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.2 อาคารตรวจสินค้า (Cargo Terminal)

คิดเป็นร้อยละ 11.890

งวดที่ 121 คิดเป็นร้อยละ 0.670 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างเสาเข็ม และฐานราก แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 395 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 122 คิดเป็นร้อยละ 0.520 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
ให้แล้วเสร็จภายใน 455 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 123 คิดเป็นร้อยละ 0.850 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อ ฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน 485 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 124 คิดเป็นร้อยละ 0.590 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเสา คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
ให้แล้วเสร็จภายใน 515 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 125 คิดเป็นร้อยละ 0.490 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเสา คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน 545 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 126 คิดเป็นร้อยละ 0.870 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานโครงสร้างเหล็กและงานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
ให้แล้วเสร็จภายใน 575 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 127 คิดเป็นร้อยละ 0.920 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างเหล็กและงานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานก่อผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานเดินท่อระบบประปา ชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 605 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 128 คิดเป็นร้อยละ 0.850 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างเหล็กและงานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานก่อผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉาบผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) ชั้น1 แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 635 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 129 คิดเป็นร้อยละ 1.090 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างเหล็กและงานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานผนังกรุกระเบื้อง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- งานทาสีรองพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 80%
- งานก่อผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินสายไฟฟ้า ชั้น1 แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 665 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 130 คิดเป็นร้อยละ 0.940 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานฉาบผนังชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 695 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 131 คิดเป็นร้อยละ 0.760 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานผนังกรุกระเบื้อง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานวัสดุผิวพื้นชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานทำผิวบันไดและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
ให้แล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 132 คิดเป็นร้อยละ 0.680 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%

- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานระบบท่อน้ำและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 760 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 133 คิดเป็นร้อยละ 0.530 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานวัสดุผิวพื้นชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งประตุน้ำต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งงานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 790 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 134 คิดเป็นร้อยละ 0.640 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งประตุน้ำต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทำผิวบันไดและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเปิดเตสึด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบท่อน้ำและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 820 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 135 คิดเป็นร้อยละ 0.800 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งคางโคม แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งหน้ากกระบายอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 850 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 136 คิดเป็นร้อยละ 0.420 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

ให้แล้วเสร็จภายใน 880 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 137 คิดเป็นร้อยละ 0.250 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งงานผ้าม่าน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1060 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 138 คิดเป็นร้อยละ 0.020 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานผ้าม่าน แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 1095 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.3 อาคารสำนักงานศุลกากร (Customs House and Admin. Office)

งวดที่ 139 คิดเป็นร้อยละ 0.190 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างฐานแผ่ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 515 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 140 คิดเป็นร้อยละ 0.570 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา บันได คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด

		- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%	
		ให้แล้วเสร็จภายใน 575	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	141	คิดเป็นร้อยละ 0.350	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด	
		- งานเสา บันได คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%	
		- งานเดินท่อ ฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ	
		- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ	
		ให้แล้วเสร็จภายใน 605	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	142	คิดเป็นร้อยละ 0.220	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานเสา บันได คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด	
		- งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%	
		ให้แล้วเสร็จภายใน 635	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	143	คิดเป็นร้อยละ 0.160	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด	
		- งานเสารับหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%	
		- งานฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ	
		ให้แล้วเสร็จภายใน 665	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	144	คิดเป็นร้อยละ 0.620	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานเสารับหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด	
		- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%	
		- งานก่อผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%	
		- งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%	
		- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%	
		ให้แล้วเสร็จภายใน 695	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	145	คิดเป็นร้อยละ 0.740	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	
		- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%	
		- งานก่อผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด	
		- งานอาบนํ้า ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%	
		- งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด	
		- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด	
		- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด	
		ให้แล้วเสร็จภายใน 730	วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	146	คิดเป็นร้อยละ 0.930	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้	

- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉาบผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานทาสีรองพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 80%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานก่อผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานฉาบผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- งานหลังคา ครอบพื้นที่ชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินสายไฟฟ้า ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 760 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 147 คิดเป็นร้อยละ 0.820 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานก่อผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 790 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 148 คิดเป็นร้อยละ 0.830 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานฉาบผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทาสีรองพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 80%
- งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานปูพื้น บั้วพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- งานปูพื้น บั้วพื้น ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานทำผิวบดและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 820 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 149 คิดเป็นร้อยละ 0.700 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูกระเบื้องผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
 - งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 850 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 150 คิดเป็นร้อยละ 0.620 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานผนังตกแต่ง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานทำผิวบ้นไคและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเปิดเตสึด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 95%

ให้แล้วเสร็จภายใน 880 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 151 คิดเป็นร้อยละ 0.860 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานตกแต่งภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งสวิตซ์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 910 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 152 คิดเป็นร้อยละ 0.520 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานตกแต่งภายใน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งประตุน้ำต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 910 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 153 คิดเป็นร้อยละ 0.820 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานตกแต่งภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันสาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานระบบหน้าการระบายอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%

ให้แล้วเสร็จภายใน 940 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 154 คิดเป็นร้อยละ 0.470 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 940 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 155 คิดเป็นร้อยละ 0.710 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ระบบโสต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- ติดตั้งงานผ้า幔 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1060 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 156 คิดเป็นร้อยละ 0.470 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ระบบโสต แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานผ้า幔 แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 1095 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.4 อาคารเก็บของกลาง (Warehouse)

งวดที่	157	คิดเป็นร้อยละ	0.100	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้				
- งานโครงสร้างฐานแผ่ แล้วเสร็จทั้งหมด				
ให้แล้วเสร็จภายใน	575	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่	158	คิดเป็นร้อยละ	0.160	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้				
- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด				
- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%				
ให้แล้วเสร็จภายใน	605	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่	159	คิดเป็นร้อยละ	0.610	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้				
- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด				
- งานโครงสร้างเหล็ก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%				
ให้แล้วเสร็จภายใน	635	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่	160	คิดเป็นร้อยละ	0.680	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้				
- งานโครงสร้างเหล็ก แล้วเสร็จทั้งหมด				
- งานก่อผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด				
- งานฉาบผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%				
- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%				
- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด				
ให้แล้วเสร็จภายใน	665	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่	161	คิดเป็นร้อยละ	0.310	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้				
- งานฉาบผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%				
- งานทำผนังเกล็ดระบายนอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%				
- งานทำผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%				
- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%				
ให้แล้วเสร็จภายใน	695	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา	
งวดที่	162	คิดเป็นร้อยละ	0.280	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้				
- งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%				
- งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%				
- งานทำผนังเกล็ดระบายนอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%				
- งานทำผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%				
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%				
- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%				
ให้แล้วเสร็จภายใน	730	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา	



VOLUME
MATRIX Co., Ltd.

งวดที่ 163 คิดเป็นร้อยละ 0.310 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทำผิวทางลาด แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 760 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 164 คิดเป็นร้อยละ 0.360 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งประตู แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 790 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 165 คิดเป็นร้อยละ 0.060 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

ให้แล้วเสร็จภายใน 820 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.5 อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต(หลัง A)

งวดที่ 166 คิดเป็นร้อยละ 0.170 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างฐานแผ่ แล้วเสร็จทั้งหมด

		ให้แล้วเสร็จภายใน	605	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	167	คิดเป็นร้อยละ	0.220	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		- งานเดินท่อ ฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ			
		- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	635	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	168	คิดเป็นร้อยละ	0.200	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานเสา คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	665	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	169	คิดเป็นร้อยละ	0.200	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานเสา คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	695	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	170	คิดเป็นร้อยละ	0.300	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ			
		- งานเสา คานรับพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จทั้งหมด			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	730	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	171	คิดเป็นร้อยละ	0.350	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานเทพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 3 แล้วเสร็จ			
		- งานเสาเข็มรับหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		- งานก่อผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	760	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	172	คิดเป็นร้อยละ	0.400	ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา	
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานเสาเข็มรับหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%			
		- งานก่อผนัง ชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานก่อผนัง ชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%			
		- งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด			

- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
ให้แล้วเสร็จภายใน 790 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 173 คิดเป็นร้อยละ 0.350 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉาบผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- งานก่อผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉาบผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- งานก่อผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 820 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 174 คิดเป็นร้อยละ 0.340 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานก่อผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉาบผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานฉาบผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

ให้แล้วเสร็จภายใน 850 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 175 คิดเป็นร้อยละ 0.270 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฉาบผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานฉาบผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานปูพื้น บั้วพื้น ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- งานปูพื้น บั้วพื้น ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 880 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 176 คิดเป็นร้อยละ 0.320 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูนผนังกระเบื้อง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานปูนผนังกระเบื้อง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 910 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 177 คิดเป็นร้อยละ 0.420 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูนผนังกระเบื้อง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 910 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 178 คิดเป็นร้อยละ 0.520 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานทำฉนวนกันความร้อนและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งงานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทำผิวถนนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 940 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 179 คิดเป็นร้อยละ 0.540 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งประตุน้ำต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทำฉนวนไโดและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเปิดเตี๊ต แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทำฉนวนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบใยแก้วนำแสง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 940 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 180 คิดเป็นร้อยละ 0.320 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบใยแก้วนำแสง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 970 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 181 คิดเป็นร้อยละ 0.300 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานระบบหน้าอาคารระบายอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 970 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 182 คิดเป็นร้อยละ 0.340 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งงานผ้าม่าน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
ให้แล้วเสร็จภายใน 1060 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 183 คิดเป็นร้อยละ 0.230 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานผ้าม่าน แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 1095 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.6 อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต(หลัง B)

งวดที่ 184 คิดเป็นร้อยละ 0.170 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างฐานแผ่ แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 635 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 185 คิดเป็นร้อยละ 0.220 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อ ฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน 665 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 186 คิดเป็นร้อยละ 0.200 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเสา คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
ให้แล้วเสร็จภายใน 695 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 187 คิดเป็นร้อยละ 0.200 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเสา คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
ให้แล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 188 คิดเป็นร้อยละ 0.300 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
- งานเสา คานรับพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 760 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 189 คิดเป็นร้อยละ 0.350 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเทพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 3 แล้วเสร็จ
 - งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานก่อผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 790 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 190 คิดเป็นร้อยละ 0.400 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - งานก่อผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานก่อผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 820 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 191 คิดเป็นร้อยละ 0.350 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฉาบผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานก่อผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฉาบผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานก่อผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 850 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 192 คิดเป็นร้อยละ 0.340 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานก่อผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฉาบผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานฉาบผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 880 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 193 คิดเป็นร้อยละ 0.270 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฉาบผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานฉาบผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานปูพื้น บั้วพื้น ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- งานปูพื้น บั้วพื้น ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 910 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 194 คิดเป็นร้อยละ 0.320 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานปูพื้น บั้วพื้น ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 940 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 195 คิดเป็นร้อยละ 0.420 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูผนังกระเบื้อง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานระบบท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 940 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 196 คิดเป็นร้อยละ 0.520 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานติดตั้งประตุน้ำต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - งานทำฉนวนกันไฟและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งงานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานทำฉนวนบนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานระบบท่อลมและฉนวนหุ้มท่อลม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 970 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 197 คิดเป็นร้อยละ 0.540 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานติดตั้งประตุน้ำต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานทำฉนวนกันไฟและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานทำฉนวนบนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งระบบใยแก้วนำแสง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 970 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 198 คิดเป็นร้อยละ 0.320 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบใยแก้วนำแสง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

- ติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1000 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 199 คิดเป็นร้อยละ 0.300 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานระบบหน้าอาคารระบายอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 1000 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 200 คิดเป็นร้อยละ 0.340 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งงานค้ำม่าน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1060 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 201 คิดเป็นร้อยละ 0.230 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานค้ำม่าน แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 1095 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.7 อาคารบ้านพักราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต (หลัง C)

งวดที่ 202 คิดเป็นร้อยละ 0.180 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างฐานแผ่ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 665 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 203 คิดเป็นร้อยละ 0.230 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อ ฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 695 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 204 คิดเป็นร้อยละ 0.200 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด

- งานเสา คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 205 คิดเป็นร้อยละ 0.200 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเสา คานรับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 760 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 206 คิดเป็นร้อยละ 0.310 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเทพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ
 - งานเสา คานรับพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 790 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 207 คิดเป็นร้อยละ 0.370 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเทพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 3 แล้วเสร็จ
 - งานเสารับหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานก่อผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 820 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 208 คิดเป็นร้อยละ 0.420 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเสารับหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - งานก่อผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานก่อผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 850 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 209 คิดเป็นร้อยละ 0.370 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฉาบผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานก่อผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฉาบผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานก่อผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
 - งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานเดินท่อระบบประปา ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 880 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 210 คิดเป็นร้อยละ 0.370 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานก่อผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฉาบผนัง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานปูนฉาบกระเบื้อง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานฉาบผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 910 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 211 คิดเป็นร้อยละ 0.270 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานปูนฉาบกระเบื้อง ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานฉาบผนัง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานปูนฉาบกระเบื้อง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานฉาบผนัง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานติดตั้งรางน้ำ และเชิงชาย Alu.Composite แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 940 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 212 คิดเป็นร้อยละ 0.320 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานปูนฉาบกระเบื้อง ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานปูนฉาบกระเบื้อง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 40%
 - งานเดินท่อระบบระบายน้ำฝน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 970 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 213 คิดเป็นร้อยละ 0.430 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
- เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานปูนฉาบกระเบื้อง ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานฝ้าเพดาน ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- ติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 30%
- งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานระบบท่อน้ำและฉนวนหุ้มท่อน้ำแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 970 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 214 คิดเป็นร้อยละ 0.560 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฝ้าเพดาน ชั้น3 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานทำฉาบฉวยและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งงานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทำฉนวนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานท่อน้ำยาและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา (SPLIT TYPE) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานท่อน้ำทิ้งและฉนวนหุ้มท่อน้ำยา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานระบบท่อน้ำและฉนวนหุ้มท่อน้ำแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1000 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 215 คิดเป็นร้อยละ 0.590 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานปูพื้น บัวพื้น ชั้น1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทำฉาบฉวยและทางลาด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเปิดเตี๊ยม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทำฉนวนและงานบริเวณ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ระบบตู้เย็นไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

- ติดตั้งระบบใยแก้วนำแสง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1000 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 216 คิดเป็นร้อยละ 0.340 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบใยแก้วนำแสง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์วงจรปิด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบป้องกันไฟและควันลาม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศน์รวม (MATV System) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1030 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 217 คิดเป็นร้อยละ 0.330 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานระบบหน้าอาคารระบายอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งงานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 1030 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 218 คิดเป็นร้อยละ 0.370 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งงานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 1060 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 219 คิดเป็นร้อยละ 0.250 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ติดตั้งงานครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งงานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 1095 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งานระบบไฟฟ้าแรงสูงสำหรับอาคารบ้านพักข้าราชการ

งวดที่ 220 คิดเป็นร้อยละ 0.340 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานระบบไฟฟ้าแรงสูงสำหรับอาคารบ้านพักข้าราชการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
ให้แล้วเสร็จภายใน 1030 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 221 คิดเป็นร้อยละ 0.340 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานระบบไฟฟ้าแรงสูงสำหรับอาคารบ้านพักข้าราชการ แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 1060 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.8 อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ 1

งวดที่ 222 คิดเป็นร้อยละ 0.070 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างฐานแผ่ แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 223 คิดเป็นร้อยละ 0.180 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทพื้นชั้น 1 งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินท่อ ผึง Sleeve ได้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 224 คิดเป็นร้อยละ 0.110 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างหลังคา คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉนวนผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
ให้แล้วเสร็จภายใน 330 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 225 คิดเป็นร้อยละ 0.120 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานฉนวนพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทำผิวท้องพื้นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฉาบทำกันซึมหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเบ็ดเตล็ด แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบประปา และเครื่องสูบน้ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
ให้แล้วเสร็จภายใน 365 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 226 คิดเป็นร้อยละ 0.080 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - ติดตั้งระบบประปา และเครื่องสูบน้ำ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 395 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.9 อาคารระบบประปาและสุขาภิบาล หลังที่ 2

- งวดที่ 227 คิดเป็นร้อยละ 0.070 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างฐานแผ่ แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 605 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 228 คิดเป็นร้อยละ 0.180 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเทพื้นชั้น 1 งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานเดินท่อน้ำ Sleeve ใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
 - งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 635 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 229 คิดเป็นร้อยละ 0.240 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างหลังคา คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานฉนวนกันความร้อน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งระบบประปา แล้วเสร็จทั้งหมด
 - ติดตั้งระบบกรองน้ำ เครื่องสูบน้ำ และหอถังสูง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 20%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 665 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 230 คิดเป็นร้อยละ 0.320 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานฉนวนกันความร้อน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานทำผิวท้องพื้นผิวลาดชัน แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานฉนวนกันความร้อนหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเดินท่อน้ำและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - งานเปิดเดสก์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ระบบตู้เย็นไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
 - ติดตั้งระบบกรองน้ำ เครื่องสูบน้ำ และหอถังสูง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 695 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 231 คิดเป็นร้อยละ 0.280 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งระบบกรองน้ำ เครื่องสูบน้ำ และหอถังสูง แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.10 อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ 1

งวดที่ 232 คิดเป็นร้อยละ 0.360 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างฐานแผ่ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 233 คิดเป็นร้อยละ 0.080 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทพื้นชั้น 1 งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อ ฝัง Sleeve ได้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 330 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 234 คิดเป็นร้อยละ 0.130 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทพื้นชั้น 1 งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานก่อผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 365 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 235 คิดเป็นร้อยละ 0.170 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉาบผนัง งานฉาบกรุกระเบื้อง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานปูผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 395 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 236 คิดเป็นร้อยละ 0.070 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานฉาบผนัง งานผนังกรุกระเบื้อง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 425 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 237 คิดเป็นร้อยละ 0.270 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานปูผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
ให้แล้วเสร็จภายใน 455 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 238 คิดเป็นร้อยละ 0.270 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งงานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบประปาและสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
ให้แล้วเสร็จภายใน 485 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 239 คิดเป็นร้อยละ 0.030 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
ให้แล้วเสร็จภายใน 515 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.11 อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ 2

งวดที่ 240 คิดเป็นร้อยละ 0.360 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างฐานแผ่ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

		ให้แล้วเสร็จภายใน	330	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	241	คิดเป็นร้อยละ	0.080		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานเทพื้นชั้น 1 งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		- งานเดินท่อ ฝั ง Sleeve ใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ			
		- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	365	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	242	คิดเป็นร้อยละ	0.130		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานเทพื้นชั้น 1 งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%			
		- งานก่อผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%			
		- งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	395	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	243	คิดเป็นร้อยละ	0.170		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานก่อผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด			
		- งานฉาบผนัง งานฉนังกรุกระเบื้อง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%			
		- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%			
		- งานปูผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		- งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		- งานเดินท่อย่อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	425	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	244	คิดเป็นร้อยละ	0.070		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานฉาบผนัง งานฉนังกรุกระเบื้อง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด			
		ให้แล้วเสร็จภายใน	455	วัน	นับจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่	245	คิดเป็นร้อยละ	0.270		ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
		เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้			
		- งานปูผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			
		- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%			
		- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%			
		- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%			

- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 485 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 246 คิดเป็นร้อยละ 0.270 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งงานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบประปาและสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 515 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 247 คิดเป็นร้อยละ 0.030 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
- งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

ให้แล้วเสร็จภายใน 545 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.12 อาคารห้องน้ำสาธารณะ หลังที่ 3

งวดที่ 248 คิดเป็นร้อยละ 0.360 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานโครงสร้างฐานแผ่ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

ให้แล้วเสร็จภายใน 365 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 249 คิดเป็นร้อยละ 0.080 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเสา คานคอดินรับพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเทพื้นชั้น 1 งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อ ฝัง Sleeve ใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ
- งานระบบกำจัดปลวกใต้พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 395 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 250 คิดเป็นร้อยละ 0.130 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานเทพื้นชั้น 1 งานเทพื้นรับหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานก่อผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%

- งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
ให้แล้วเสร็จภายใน 425 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 251 คิดเป็นร้อยละ 0.170 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานก่อผนัง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานฉาบผนัง งานฉนังกรุกระเบื้อง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- งานปูผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินท่อระบบประปา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อย่อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 455 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 252 คิดเป็นร้อยละ 0.070 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานฉาบผนัง งานฉนังกรุกระเบื้อง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 485 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 253 คิดเป็นร้อยละ 0.270 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานปูผิวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งสวิตซ์และเต้ารับ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
ให้แล้วเสร็จภายใน 515 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 254 คิดเป็นร้อยละ 0.270 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งงานระบบดับเพลิง แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบประปาและสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ระบบตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
ให้แล้วเสร็จภายใน 545 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- งวดที่ 255 คิดเป็นร้อยละ 0.030 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - ติดตั้งหัดลมระบายอากาศ
 - งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบระบายอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 575 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.13 อาคารป้อมตรวจการ

- งวดที่ 256 คิดเป็นร้อยละ 0.340 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- เมื่อก่อสร้างอาคารป้อมตรวจการทั้งหมดแล้วเสร็จ ทุกอาคาร
- ให้แล้วเสร็จภายใน 880 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.14 โรงจอดรถ

- งวดที่ 257 คิดเป็นร้อยละ 0.490 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- เมื่อก่อสร้างอาคารโรงจอดรถทั้งหมดแล้วเสร็จ ทุกอาคาร
- ให้แล้วเสร็จภายใน 1030 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.15 อาคารงานระบบไฟฟ้า หลังที่ 1

- งวดที่ 258 คิดเป็นร้อยละ 0.120 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างหลังคา คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานสถาปัตย์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 259 คิดเป็นร้อยละ 0.490 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
 - ติดตั้งงานระบายอากาศแล้วเสร็จทั้งหมด
 - ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 330 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

- งวดที่ 260 คิดเป็นร้อยละ 0.170 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
 - ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง แล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 365 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.16 อาคารงานระบบไฟฟ้า หลังที่ 2

- งวดที่ 261 คิดเป็นร้อยละ 0.120 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างหลังคา คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด
 - งานสถาปัตย์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 545 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 262 คิดเป็นร้อยละ 0.170 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งงานระบายอากาศแล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
ให้แล้วเสร็จภายใน 575 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 263 คิดเป็นร้อยละ 0.170 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 605 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.17 อาคารพักขยะ

งวดที่ 264 คิดเป็นร้อยละ 0.110 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- เมื่อก่อสร้างอาคารพักขยะทั้งหมดแล้วเสร็จ ทุกอาคาร
ให้แล้วเสร็จภายใน 545 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6.18 อาคารด่านชั่ง

งวดที่ 265 คิดเป็นร้อยละ 0.140 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างเสาเข็ม และ Platform ได้ดิน
ให้แล้วเสร็จภายใน 635 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 266 คิดเป็นร้อยละ 0.250 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างเสาเข็ม และ Platform ได้ดิน แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
ให้แล้วเสร็จภายใน 665 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 267 คิดเป็นร้อยละ 0.190 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
- งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- งานก่อผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานฉาบผนัง กรุกระเบื้องผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานกรุผิวพื้น บัวพื้น แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- งานเดินท่อร้อยสายและทางเดินสายไฟฟ้า (ไม่รวมสาย) แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานเดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 695 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 268 คิดเป็นร้อยละ 0.030 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา



VOLUME
MATRIX Co., Ltd.

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 50%
- งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%

ให้แล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 269 คิดเป็นร้อยละ 0.160 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- ระบบตู้เย็นไฟฟ้าแรงต่ำ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 80%
- ติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จทั้งหมด
- ติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานทาสี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 90%
- ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60%
- ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 760 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 270 คิดเป็นร้อยละ 0.090 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานติดตั้งและทดสอบงานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ 100%
- ติดตั้งและทดสอบระบบเครื่องชั่งน้ำหนักบรรทุก แล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 790 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 271 คิดเป็นร้อยละ 1.200 ของค่าก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- งานก่อสร้างถนนภายในโครงการ งานผิวพื้นถนน ติดเส้นจราจร กำแพงกันดินลานจอดรถ ระบบระบายน้ำ แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน
- งานฝังบริเวณ งานภูมิสถาปัตย์ งานพืชพันธุ์และต้นไม้แล้วเสร็จ พร้อมใช้งาน
- งานสถาปัตยกรรม งานผิวพื้น งานผนัง งานประตูดังกล่าว งานหลังคา งานสุขภัณฑ์ งานบันได งานลิ้นชัก งานเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด งานอุปกรณ์ตกแต่งอาคารรวมถึงงานเปิดเต็ลและงานอื่นๆ ที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแบบรูปสัญญาและรายการ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- งานระบบสุขาภิบาลระบบน้ำดี ระบบน้ำเสีย ระบบท่อน้ำฝน ระบบดับเพลิง และงานอื่นๆ ที่เหลือให้แล้วเสร็จตามรูปแบบตามสัญญาและรายการ ตรวจสอบความพร้อมและทดสอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- งานระบบปรับอากาศของอาคารให้แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการตรวจสอบความพร้อมและทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยทั้งหมดพร้อมใช้งาน
- ระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายนอกอาคาร แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการตรวจสอบความพร้อมและทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน
- ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ CCTV แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการตรวจสอบความพร้อมและทดสอบระบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน
- ส่งมอบงาน As-Built Drawing พร้อมเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ และฝึกอบรมผู้ใช้งานในอุปกรณ์นั้นๆ
- ขนย้ายวัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ออกจากสถานที่ก่อสร้างและบริเวณรอบๆ ที่ก่อสร้างตามคำแนะนำของผู้ควบคุมงาน
- ปรับสภาพพื้นที่รอบๆ สถานที่ก่อสร้างให้กลับสู่สภาพเดิม เช่นสภาพภูมิทัศน์ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดที่เกิดระหว่างก่อสร้าง ตกแต่งและทาสีในส่วนที่ซ่อมแซมและส่วนที่ต่อเนื่องให้กลับมามีสภาพสวยงามหรือจนกว่าผู้จ้างจะพอใจ
- ทำการส่งมอบอาคารที่ก่อสร้างเสร็จตามสัญญาจ้างที่ได้ตกลงกันและสัญญาจ้างได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและรับงาน
- ทำการส่งมอบงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย

ตามที่กำหนดไว้ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
ให้แล้วเสร็จภายใน 1095 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าของสัญญาครั้งนี้แล้วเสร็จก่อนจึงสามารถส่งมอบงานและเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างได้ โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบงวดงานที่ ๑ และ รับค่าจ้างงวดที่ ๑ ก่อนงานงวดอื่นๆ และเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ ๑ และรับเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ แล้วผู้รับจ้างสามารถส่งงวดงานและขอเบิกจ่ายค่าจ้างให้ โดยไม่ต้องเรียงตามลำดับงวดงานในกรณีที่งวดงานอื่นๆ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามปริมาณงานในงวดได้ครบถ้วนตามแบบรายการในสัญญาทุกประการ ยกเว้นงวดสุดท้าย ต้องส่งในครั้งสุดท้ายเท่านั้น